

# Voorstel Spuiventilatie

- de Kleefseweg gevel moet uitgevoerd als een dove gevel.  
aan de binnen zijde komt een nieuw inbouwpakket met geïsoleerde kozijnen en voorzetwanden, de huidige gevel is dicht en fungeert als de dove gevel.
- de woningen aan de zijde van de Kleefseweg worden gebalanceerd geventileerd.  
voor spuiventilatie is de capaciteit van het ventilatie systeem onvoldoende.
- de spuiventilatie door middel van een mechanisch systeem als Sonair, zie bijlage hiervoor zijn dan wel kleine geveldoorvoeren noodzakelijk, zie geveltekeningen.
- we hebben hiervoor 2 mogelijkheden, optie door middel van een monumenten rooster of met een baksteenrooster optie 2 is naar onze mening minder aanwezig.
- in de bijlagen de gevels met de positie voor de roosters.



Optie 1 doorvoer met monumenten rooster



Optie doorvoer met baksteen rooster